

Przedmiar robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania „Ulica Słowackiego - w zieleni”

Materiał	Jednost- ka miary	Ilość sza- cunkowa	Cena jednost- kowa netto	Wartość szacunko- wa netto
Wykonanie dokumentacji projektowej (2 koncepcje i projekty organizacji ruchu oraz projekty techniczne)	Kpl.	1		
Dostawa i montaż progów zwalniających prefabrykowanych płytowych szer. 5,0 m wraz z oznakowaniem pionowym (A-11a i B-33 „30”)	Kpl.	4		
Znaki wynikające z organizacji ruchu	Szt.	6		
Dostawa i montaż słupków trawnikowych – barier typu ZOM	mb	300		
Uzupełnienie ubytków ziemi urodzajnej w pasach zieleni wraz z wygrabieniem nieczystości i wywozem urobku. Wysiew nasion mieszanki trawnikowej przeznaczonej na tereny suche zgodnie z normami producenta. Pielęgnacja: Jednokrotne pełne koszenie z wywozem urobku, jednokrotne nawożenie pogłównie nawozem wieloskładnikowym według zaleceń producenta.	m ²	400		
Wykonanie nasadzeń drzew –z rodzaju Prunus serrulata 'Kanzan' o wys. korony drzew minimum.180-200 cm obwód pnia mierzony na wys 100 cm minimum 10-12 cm. wraz z pełną zaprawą dołów; - wyściółkowanie powierzchni pod drzewami korą, zabezpieczenie posadzonych drzew. poprzez opalikowanie na 3 paliki wraz z 3 poprzeczkami górnymi, wiązaniem usztywniającym za pomocą taśmy . Trzykrotne obfite podlanie drzew, jednokrotne nawożenie pogłównie nawozem wieloskładnikowym według zaleceń producenta.	Szt	40		
Poprawa widoczności pieszych i pojazdów – modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw na LED typu Axia 68W z wysięgnikami na istniejących słupach)	Szt	20		
łączna wartość zamówienia				