

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość
1	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
2	Kalkulacja własna	Rozbranie nawierzchni z płyt betonowych wraz z utylizacją płyt	m2	172
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1155
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1155
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	1155
6	KNNR 6 0113-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	1155
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grynowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1650
8	KNNR 6 0113-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych – grubość po zagęszczeniu 8 cm – pobocza	m2	330
9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	3
10	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0,3 m2	szt	4
11	Kalkulacja własna	Regulacja urządzeń podziemnych – zawory i studnie sieci wodno – kanalizacyjnej	szt.	2