

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Szkoła Zagościeńiec			
1	KNR 4-04	Demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.1	0504-06	analogia			
		24*14	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
2	KNR 19-01	Wywóz i utylizacja gruzu i zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej	m ³		
d.1	0118-17	R*0.5	m ³	4.704	
		poz.1*(0.014)			
				RAZEM	4.704
3	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na	m ²		
d.1	0109-05	gl. 10 mm	m ²	336.000	
		poz.1			
				RAZEM	336.000
4		Demontaż starych tulei do siatkówki	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Dostawa i montaż nowych tulei oraz słupków do siatkówki (słupy aluminiowe)	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Demontaż słupów do koszykówki	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AT-33	Oczyszczenie i zmycie istniejącej podbudowy	m ²		
d.1	0101-01	poz.1	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
8		Zabezpieczenie urządzeń siłowni terenowej na czas wykonywania prac natryskowych	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AT-26	Gruntowanie podbudowy pod montaż nawierzchni PU	m ²		
d.1	0102-02	poz.1	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
10		Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni poliuretanowej z SBR gr 10-11mm po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²		
d.1	wycena indywidualna				
		poz.1	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
11		Wykonanie wierzchniej warstwy użytkowej gr. 2-3mm przez natrysk mechaniczny	m ²		
d.1	wycena indywidualna				
		poz.1	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
12		Malowanie linii boisk do koszykówki i siatkówki	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Malowanie proszkowe słupów do koszykówki (kolor szary)	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14		Demontaż starej, dostawa i montaż nowej obręczy do koszykówki wraz z siatką łańcuchową	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15		Ponowny montaż słupów do koszykówki	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	Jm.	Poszcz	Razem
16		Wykonanie monitoringu boiska	kpl.		
d.1 wycena indywidualna			kpl.	1.000	
	1				
				RAZEM	1.000