

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.640	
		0.640			
				RAZEM	0.640
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1536.000	
		(640*6)*0.4			
				RAZEM	1536.000
2		Oporniki			
3	KNNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.2	0401-01	kat.I-II	m	640.000	
		640			
				RAZEM	640.000
4	KNNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		m ³	22.400	
		640*(0.20*0.1+0.15*0.1)			
				RAZEM	22.400
5	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce	m		
d.2	0401-05	cementowo-piaskowej	m	640.000	
		640			
				RAZEM	640.000
3		Podbudowa			
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.3	0108-02	mechaniczne	t	200.000	
		200			
				RAZEM	200.000
4		Odwodnienie i Wjazdy			
7	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
d.4	0605-08		m	65.000	
		6.5*10			
				RAZEM	65.000
8	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.4	0605-02		m ³	13.000	
		6.5*10*0.2			
				RAZEM	13.000
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.4	0113-04	cm - wjazdy z kruszywa	m ²	100.000	
		10*5*2			
				RAZEM	100.000
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.4	0202-03	gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowy-	m ³	1080.000	
		ładowniczymi - odmulenie rowu śr. głębokość 1,0 m i szer. 1,8			
		600*1*1.8			
				RAZEM	1080.000
5		Nawierzchnia			
11	KNNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.5	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	4500.000	
		4500			
				RAZEM	4500.000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.5	0309-03	zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4500.000	
		4500			
				RAZEM	4500.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Ręczajskiej
ADRES INWESTYCJI : Wołomin, Duczki
INWESTOR : Gmina Wołomin
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2018

Data zatwierdzenia