

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Profilowanie dróg wraz z zagęszczeniem mechanicznym			
1		Profilowanie dróg wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m ²		
d.1	kalk. własna	180000	m ²	180000.000	
				RAZEM	180000.000
2		Roboty Ziemne			
2		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i profilowanie oraz zagęszczanie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	kalk. własna	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3		Dostawa kruszywa betonowego 0-63mm			
3		Dostawa kruszywa betonowego 0-63mm w miejsce wbudowania	t		
d.3	kalk. własna	300	t	300.000	
				RAZEM	300.000
4		Dostawa kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm			
4		Dostawa kruszywa naturalnego 0-31,5mm w miejsce wbudowania	t		
d.4	kalk. własna	500	t	500.000	
				RAZEM	500.000
5		Dostawa pospółki			
5		Dostawa pospółki w miejsce wbudowania	t		
d.5	kalk. własna	100	t	100.000	
				RAZEM	100.000
6		Dostawa kruszywa ceglanego			
6		Dostawa kruszywa ceglanego w miejsce wbudowania	t		
d.6	kalk. własna	250	t	250.000	
				RAZEM	250.000
7		Dostawa piasku sortowanego			
7		Dostawa piasku sortowanego 0-2mm	t		
d.7	kalk. własna	100	t	100.000	
				RAZEM	100.000