

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remonty częściowe chodników
ADRES INWESTYCJI : gmina Wołomin
INWESTOR : Gmina Wołomin
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1	km km	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
3 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
4 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1000	m m	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
5 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 1000	m m	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
2		Krawężniki i obrzeża			
6 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
7 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
3		Podbudowa			
8 d.3	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
9 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
10 d.3	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
11 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
4		Chodnik i wjazdy			
12 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
13 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 500	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
5		Prace różne			
14 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.5	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	t	2.000	
				RAZEM	2.000