

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w ramach projektu " Bezpieczna droga do szkoły"
ADRES INWESTYCJI : ul. Sasina odc. od ul. Gdyńskiej do ul. Lwowskiej
INWESTOR : Gmina Wołomin
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 4 05-200 Wołomin
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.150	km km	 0.150	
				RAZEM	0.150
2 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (22*2+16*2+7*2+30*2+57*2+120*2+51*2.1)	m ² m ²	 611.100	
				RAZEM	611.100
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (22+9+16+5+7+5+30+5+57+6+120)	m m	 282.000	
				RAZEM	282.000
4 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 252	m m	 252.000	
				RAZEM	252.000
5 d.1	KNR AT-03 0106-01 analiza indywidualna	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km - rozbiórka zjazdów (9*4.5+4*4.5+9*5+5*3+6*3)	m ² m ²	 136.500	
				RAZEM	136.500
2		Krawężniki i obrzeża			
6 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 282+9+4+5+5+5+5+6	m m	 321.000	
				RAZEM	321.000
7 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 252	m m	 252.000	
				RAZEM	252.000
3		Podbudowy			
8 d.3	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 550	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
9 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wjazdu 136.50	m ² m ²	 136.500	
				RAZEM	136.500
10 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 550	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
11 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 550	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
12 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm wjazdu 136.50	m ² m ²	 136.500	
				RAZEM	136.500
4		Chodnik i wjazdy			
13 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 550	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
14 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 136.50	m ² m ²	 136.500	
				RAZEM	136.500
5		Roboty dodatkowe			
15 d.5	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja i wymiana ścieków 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.5	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów ciepłowniczych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrztem na terenie płaskim	m ³		
d.5	0218-01	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.5	0401-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000