

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Hufiec ZHP - Wołomin - Zielona Ostoja
ADRES INWESTYCJI : Wołomin ul. Długa 34
INWESTOR : Gmina Wołomin
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 30 marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0112-02	wierzchnie	ha	0,220	
		0,22		RAZEM	0,220
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.1	0815-06	betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	60,000	
		60		RAZEM	60,000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0813-03	piaskowej	m	228,000	
		228		RAZEM	228,000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03		m ³	13,680	
		228*0,06		RAZEM	13,680
5	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w	m ²		
d.1	0307-04	gruncie - rozebranie	m ²	135,000	
		75*1,8		RAZEM	135,000
6	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów - cokół	m ³		
d.1	0302-01		m ³	7,500	
	analogia	75*0,2*0,5		RAZEM	7,500
7	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-	t		
d.1	1107-03	chanicznym - odległość 3 km	t	1,800	
	1107-04	1,8		RAZEM	1,800
8	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-03		m ²	585,000	
	analogia	585		RAZEM	585,000
9	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m ³		
d.1	1103-01	3 samochody samowyladowcze	m ³	79,260	
		60*0,05+228*0,15*0,3+7,5+585*0,10		RAZEM	79,260
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła-	m ³		
d.1	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym - odległość określa wykonawca	m ³	79,260	
		poz.9		RAZEM	79,260
11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-	m ²		
d.1	0101-01	kości jezdni i chodników	m ²	60,000	
		60		RAZEM	60,000
12	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 21 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-	m ²		
d.1	0101-02	kości jezdni i chodników	m ²	585,000	
		Krotność = 1,05		RAZEM	585,000
		585			
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0205-04	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km	m ³	95,000	
		sam.samowylad. - rekultywacja terenu		RAZEM	95,000
		190*0,5			
14	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0205-04	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. określo-	m ³	6,000	
		na przez wykonawcę	m ³	122,850	
		poz.11*0,1		RAZEM	128,850
		poz.12*0,21			
2		Ławy i krawężniki			
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		m ³	2,940	
		49*0,06		RAZEM	2,940
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		m ³	2,800	
		56*0,05		RAZEM	2,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	51*0,04	m ³	2,040	
				RAZEM	2,040
18	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0401-03	49	m	49,000	
				RAZEM	49,000
19	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0401-05	56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
20	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-05	51	m	51,000	
	analogia			RAZEM	51,000
3		Droga manewrowa			
21	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	352	m ²	352,000	
				RAZEM	352,000
22	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.3	0106-05	poz.21	m ²	352,000	
				RAZEM	352,000
23	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	poz.21	m ²	352,000	
				RAZEM	352,000
24	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0113-04	Krotność = 0,625	m ²	352,000	
		poz.21		RAZEM	352,000
25	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-03	poz.21	m ²	352,000	
				RAZEM	352,000
4		Nawierzchnia chodnika			
26	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
27	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0112-06	poz.26	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
28	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-02	poz.26	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
5		Ogrodzenie terenu			
29	kalk. własna	Cokoły z prefabrykowanych elementów betonowych 75,5 x30 cm	m		
d.5		73,2	m	73,200	
				RAZEM	73,200
30	kalk. własna	Ogrodzenie z systemowych elementów panelowych kratowych o wym. oczek 50x200 mm i wysokości 1730 mm	m		
d.5		73,2	m	73,200	
				RAZEM	73,200
31	kalk. własna	Furtka z systemowych elementów panelowych kratowych o wym. oczek 50x200 mm i wysokości 1980 mm szer. 1 m	kpl.		
d.5		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	kalk. własna	Brama przesuwna z systemowych elementów panelowych kratowych o wym. oczek 50x200 mm i wysokości 1980 mm - dł. 4 m	kpl.		
d.5		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Zieleń			
33	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.6	0505-01	1580	m ²	1580,000	
				RAZEM	1580,000
34	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.6	0510-03	1580	m ²	1580,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Inne		RAZEM	1580,000
35 d.7	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000