

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis	Jednost- ka miary	Ilość sza- cunkowa	Cena jednost- kowa netto	Wartość netto
Wykonanie dokumentacji projektowej (4 projekty organizacji ruchu oraz 4 projekty techniczne)	Kpl.	1		
Aktywne oznakowanie drogowe D-6 „Przejście dla pieszych” (zasilanie z sieci)	Szt	6		
Oprawy doświetlające przejścia dla pieszych i miejsca oczekiwania (2 oprawy LED z wysięgnikiem na słupie stalowym na podstawie żelbetowej z podłączeniem zasilania)	Szt	6		
Demontaż istniejącej oprawy wraz ze słupem oraz montaż wraz z podłączeniem zasilania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	Szt	1		
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego (oznakowanie P-10 barwy białej)	m ²	80		
Aktywne punktowe elementy odblaskowe wraz z instalacją i systemem zasilania (zasilanie zintegrowane z oznakowaniem D-6)	Szt	28		
Łączna wartość zamówienia				