

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		<b>Oznakowanie pionowe</b>						
1	KNR 2-31 d.1 0702-02	Slupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm obmiar = 5 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.77528r-g/szt.	r-g	3.764				
2*		-- M -- slupki z rur stalowych 19.63kg/szt.	kg	98.150				
3*		gruz 0.045m³/szt.	m³	0.225				
4*		woda 0.005m³/szt.	m³	0.025				
5*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.500				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	KNR 2-31 d.1 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 obmiar = 5 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.0981r-g/szt.	r-g	5.491				
2*		-- M -- tablice znaków drogowych 1szt./szt.	szt.	5.000				
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.500				
<b>Razem z narzutami:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								

PODSUMOWANIE		Oznakowanie pionowe		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

Słownie: