

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinki o szerokości 5,0 m			
1.1		Roboty ziemne			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,400	0,400
d.1. 0111-01					
2		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z transportem materiału z korytowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego 400 x 5,0(śr) 2000	m <sup>2</sup>	RAZEM 2000,000	2000,000
d.1. 0101-03					
3 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1. 0103-03			m <sup>2</sup>	2000,000	
1					
1.2		Podbudowa i nawierzchnia		RAZEM	2000,000
4 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0113-02			m <sup>2</sup>	2000,000	
2					
5 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM 2000,000	2000,000
d.1. 0113-04			m <sup>2</sup>	2000,000	
2					
6 KNNR 6		Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa o gr. po uwałowaniu 5 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	2000,000
d.1. 0204-01		Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		
2 analogia			m <sup>2</sup>	2000,000	
1.3		Roboty dodatkowe		RAZEM	2000,000
7 KNNR 6		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1. 0702-01			szt.	2,000	
3					
8 KNNR 6		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m <sup>2</sup> - tablica informacyjna o dofinansowaniu	szt.		2,000
d.1. 0702-04			szt.		
3 analogia			szt.	2,000	
2					
2		Odcinki o szerokości średniej 3,5		RAZEM	2,000
2.1		Roboty ziemne			
9 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.2. 0111-01			km	0,380	
1					
10 KNNR 6		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z transportem materiału z korytowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego 380 x 3,5 1330	m <sup>2</sup>	RAZEM 1330,000	0,380
d.2. 0101-03			m <sup>2</sup>		
1					
11 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		1330,000
d.2. 0103-03			m <sup>2</sup>	1330,000	
1					
2.2		Podbudowa i nawierzchnia		RAZEM	1330,000
12 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2. 0113-02			m <sup>2</sup>	1330,000	
2					
13 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	1330,000
d.2. 0113-04			m <sup>2</sup>		
2			m <sup>2</sup>	1330,000	
				RAZEM	1330,000