

NAZWA INWESTYCJI:

**WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO –
KOSZTORYSOWEJ TRASY ROLKOWO - ROWEROWEJ NAD RZEKĄ CZARNA
W REJONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. „TRASA ROLKOWO – ROWEROWA NAD RZEKĄ
CZARNA W HELENOWIE” – ETAP I**

na terenie działki ew. nr. 2/2 obręb Czarna 04 w Gminie Wołomin

PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 7
PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR

GMINA WOŁOMIN
UL. OGRODOWA 4
05-200 WOŁOMIN

GENERALNY PROJEKTANT:



LANDSHAPE. PROJEKTOWANIE I KONSULTING
Ul. Nutki 3/5 m 26
02-785 Warszawa
tel. 502 179 328
e-mail: biuro@landshape.pl

PROJEKTANT:

mgr inż. arch.kraj. MAGDALENA KAZULO-KLEYFF upr. NOT/SITO nr 143/2004

mgr inż. SEBASTIAN FIJAŁKOWSKI upr. MAZ/0200/PBD/17

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót (branża): Budowlano montażowe

Inwestycja: Budowa toru rolkowo- rowerowego nad rzeką Czarna w Helenowie

Adres: NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 2/2 obręb 04 CZARNA , gmina Wołomin

Kody CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Inwestor: GMINA WOŁOMIN
UL. OGRODOWA 4
05-200 WOŁOMIN

Wykonawca: LANDSHAPE PROJEKTOWANIE I KONSULTING
UL. NUTKI 3/5 M 26
02-785 WARSZAWA

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania: 06.2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar robót

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1. Przygotowanie terenu			
1	Rozbiórka obrzeży chodnikowych 8x30 cm	m	2
2	Wywóz materiałów i gruzu z rozbiórek, przyjęto odległość 15 km, średni współczynnik spalchnienia 1,25	m ³	1
2. Roboty ziemne			
3	Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z przygotowaniem do wywieżenia	m ³	49,7
4	Roboty pomiarowe	km	0,2
5	Wykopy o średniej głębokości 20 cm	m ²	368,2
6	Wywóz gruntu z koryt i wykopów na odległość 15 km	m ³	123
3. Roboty drogowe			
7	Warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm	m ²	337
8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm	m ²	337
9	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m ²	337
10	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm	m ²	337
11	Obrzeża chodnikowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	321
4. Łąka kwietna			
12	Obsianie łąki kwietnej z dosypaniem 10 cm ziemi urodzajnej	m ²	321
13	Plantowanie powierzchni zieleńców	m ²	321
5. Drobne formy architektoniczne			
14	Dostawa i montaż elementu małej architektury - STOJAKI ROWEROWE	szt.	4
15	Dostawa i montaż elementu małej architektury - ŁAWKA	szt.	3
16	Dostawa i montaż elementu małej architektury - KOSZ NA ODPADKI	szt.	1
17	Dostawa i montaż elementu małej architektury - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM	szt.	1

